

Przedmiar robót

REMONT BUDYNKU DPS W ŻYWCU- WYMIANA FASADY OKIENNEJ

Data: 2016-02-15

Budowa: WYMIANA FASADY OKIENNEJ

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności
publicznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej

ul. Slizowy Potok 8,

34-300 Żywiec

Jednostka opracowująca kosztorys: BOKRA-BUD Sp. z o.o.

Żywiec ul. Jodłowa 147

mgr inż. Bogdan Krawczyk

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 1 WYMIANA FASADY OKIENNEJ | | | |
| 1.1 Kalkulacja indywidualna ZABEZPIECZENIE KLATKI SCHODOWEJ NA CZAS ROBÓT | 1 | | szt |
| 1.2 Kalkulacja indywidualna DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KLAP DYMOWYCH W NOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ FASADY | 4 | | szt |
| 1.3 Kalkulacja indywidualna DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ FASADY WRAZ Z UTYLIZACJĄ | 42,67 | | m2 |
| 1.4 Kalkulacja indywidualna KONSTRUKCJA ŚCIAN BOCZNYCH WYKONANA Z KSZTAŁTOWNIKÓW FASADA W SYSTEMIE ALUPROF MB-SR 50, SZKŁO 4mm LOWE/16mm ARGON/ 4mm U SZKŁA=1,1, U FASADY=2,0, wraz z dodatkowymi belkami stalowymi | 42,67 | | m2 |
| 1.5 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe | 42,67 | | m2 |
| 1.6 KNR 202/1604/1 (2) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, ilości materiałów na plac budowy | 42,67 | | m2 |
| 1.7 KNR 202/1605/4 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 9·m, nakłady podstawowe | 42,67 | | m2 |
| 1.8 KNR 202/1605/8 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 9·m, nakłady podstawowe | 42,67 | | m2 |
| 1.9 KNR 202/803/2 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·II | 4,07 | | m2 |
| 1.10 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | 4,07 | | m2 |
| 1.11 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku | 4,07 | | m2 |
| 1.12 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ANALOGIA FARBA LATEKSOWA | 4,07 | | m2 |
| 1.13 KNR 202/2601/6 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (styropian + 1·warstwa siatki), (wyprawa "Malix-Z") | 4,07 | | m2 |